

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг
 ЗАО «Назаровское»

УТВЕРЖДАЮ:
 Управляющий
 ЗАО «Назаровское»
 В.Н. Гришанин
 « » 2025г.

№ п/п	Наименование объекта/ организации	Наименование мероприятия	Схемные условия				Режимные условия			Аварийные ситуации	Анализ прохождения отопительного периода	Срок исполнения
			Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м	Способ прокладки и	Схема подключения потребителей	Давление	Температура, °С	Расход, м³/час			
Объекты теплоснабжения												
1	ЗАО «Назаровское»	Теплообменник НН 65 № 1	Ø-200	1 шт	надземный	открытая	p=16кгс/см ²	t+150°С	330	Не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025г.
2	ЗАО «Назаровское»	Теплообменник НН 65 № 2	Ø-200	1шт	надземный	открытая	p=16кгс/см ²	T+150°С	330	Не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025г.
3	ЗАО «Назаровское»	Фильтр ФИП № 3	Ø-76	1 шт	надземный	открытая	p=5,5 кгс/см ²	T+ 15°С		Не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025г.
4	ЗАО «Назаровское»	Фильтр ФИП № 4	Ø-76	1 шт	надземный	открытая	p=5,5 кгс/см ²	T+15°С		Не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025г.
5	ЗАО «Назаровское»	Планово-предупредительные работы со средствами КИПиА			надземный	открытая				Не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025г.

Начальник котельной ЗАО «Назаровское»:



И.А. Назмутдинов

ЗАО «Назаровское» является теплоснабжающей (теплосетевой) организацией. ЗАО «Назаровское» только подогревает подающую ООО «Теплосеть» муниципальный образования город Ачинск.

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ЗАО «Назаровское»
В.Н. Гришанин
« » 2025г.

По результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов за время прохождения отопительных периодов: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025г.г.

инцидентов, выявившихся в повреждении магистральных трубопроводов теплоснабжения не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций на территории города Ачинск за прошедшие периоды отопительных сезонов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025г.г. не допущено.

Схемные условия:

Способ прокладки тепловых сетей ЗАО «Назаровское»: наземная прокладка -0,6 км, изоляция трубопроводов

Схема подключения ООО «Теплосеть»: от котельной ЗАО «Назаровское» закрытая / открытая.

Режимные условия:

Давление Р = 6 кгс/см²

Температурный график: от котельных: 130/70°С (со срезкой на 110 С)

В целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения обеспечить выполнение следующих организационных и технических мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Затраты тыс.руб		Примечание
			Средства предприятия	Средства бюджета	
1	Очередное обслуживание аппаратов теплообменных пластинчатых	Август Назмутдинов И.А.	950		
2	Очередное обслуживание средств химводоподготовки	Август Назмутдинов И.А.	900		
3	Планово-предупредительные работы по средствам КИПиА и электрооборудованию	Август Назмутдинов И.А.	450		

Начальник котельной ЗАО «Назаровское»:



И.А. Назмутдинов